施工手順　(ビニストッパーTS型 75～150)

1～2)　連結棒用ナットを外し、締付バンド部T形ボルトのナットを緩め、ボルトのT頭を 90°回転して分解する。
（・連結棒は付けたままでよい。）





3)　接合管に連結バンドをセットし、それに合わせて連結棒を通し、連結棒ナットを手締めする。
（・手締めはナットよりネジ山が1山でる程度。）





4～5)　下部締付バンドをセットし、Tボルトの位置を確認して、締付バンドを標準締付トルクにて締め付ける。
（・位置は受口管端よりできる限り離した状態）





6)　連結棒ナットを標準締付トルクにて締め付ける。

呼び径	標準締付トルク(N・m)	
	締付・連結バンド（ボルトサイズ）	連結棒（ボルトサイズ）
75	60（M16）	60（M16）
100		
125		
150		

(株)川西水道機器　TEL：087-805-0001（施工コールセンター）
FAX：087-877-2801

2019.03.06